

Club-House du Haras de Jardy

Vaucresson (92)

CONSTRUCTION NEUVE

Maître d'Ouvrage
Conseil Général des
Hauts-de-Seine (92)

Maître d'Oeuvre
IPSO FACTO, *architectes*
mandataires
SEREBA, *BET*
Pluridisciplinaire
RCI, *BET Cuisine*
BMA, *Economiste*

Programme
Construction sur le
D'omaine des Haras
de Jardy d'un Club-
House tennis/golf BBC,
comprenant vestiaires,
boutique et bar-restaurant

Mission
Base Loi MOP

Surface
845 m²

Budget de travaux
2,5 M € HT (hors
aménagement des accès
et abords)

Calendrier
Concours 2010
Livré en 2017

Performances
Consommation
50kWh/m²/an

Descriptif Technique

- Charpente bois et mur à ossature bois à remplissage en béton de chanvre ou panneau isolant à parement bois
- Chauffage à granulés bois
- Ventilation double-flux
- Système de récupération des eaux pluviales

